

別紙6 建築・設備の諸条件
(厨房)

■厨房エリア

		内容（県施工内容）	備 考
建 築	床	コンクリート仕上げのうえ、塗床（耐熱、防滑仕様）	
	巾木	床材	
	壁	塗装仕上げ	
	柱型	RC（素地のまま）	
	天井	塗装仕上げ	
	サイン等	なし	
	建具	あり	設置場所については別添図面参照
	ブラインド・カーテン等	なし	
空 調	空調設備	なし	
	換気設備	換気設備一式 【給気】 ・3F MR9に設置の厨房用外調機より給気 風量31,400m ³ /h（最大）外気処理済み 【排気】 ・屋上設置の厨房用排気ファンより排気 風量31,400m ³ /h（最大） ・厨房内トイレ用ファン	厨房用排気ファンは厨房用外調機と連動
給 排 水 衛 生 設 備	厨房器具設備	厨房器具設備一式	
	給水設備	給水設備一式 パルス発信器付量水器65A設置	
	都市ガス設備	都市ガス設備一式 ガスメーター（65m ³ /h）設置	
	排水設備	排水設備一式	
	給湯設備	給湯設備一式 ガス給湯器50号×3台	
	消火設備	厨房簡易自動消火設備	
電 気 設 備	分電盤	厨房室機器専用分電盤より電源供給（食堂内券売機用コンセント3個、食品サンプル用コンセント2個を含む）	
	誘導灯設備	大部屋における法定設備で標準配置	
	照明・コンセント	標準配置	
	非常照明	大部屋における法定設備で標準配置	
	非常放送	大部屋における法定設備で標準配置	
	電話（メタル配線）	県庁内線電話機用配線（5P）をMDFから店舗内端子盤止め 外線用配線ルートをMDF室から店舗内端子盤まで 厨房内端子盤から事務室への空配管1本（φ22） 事務室壁面にブランクプレート	
	情報（光配線）	MDFから店舗内端子盤までの配線ルート 厨房内端子盤から事務室への空配管1本（φ22） 事務室壁面にブランクプレート設置	
	テレビ共聴設備	事務室壁面に1箇所設置	
	入退室管理・機械警備	なし（シリンダー錠管理）	

別紙6 建築・設備の諸条件
(食堂ホール)

■食堂エリア

		内容（県施工内容）	備 考
建 築	床	フローリング	
	巾木	ステンレス	
	壁	クロスベンキ 一部 特注タイル貼り（カウンター腰壁部分）	
	柱型	RC（素地のまま）	
	天井	木ルーバー 一部石膏ボード張り（天井内 化粧ガラスクロス張り）	
	サイン等	食品サンプルケース	食堂外にサイン等を設置する場合は、位置、サイズ、デザイン等について県と協議すること。
	建具	北側メイン出入口：両開き框扉（W1,800×H2,400）＋FIX窓 西側出入口：片開きフラッシュ扉（W900×H2,100） カウンター：スチール製重量シャッター（特定防火設備）	
	ブラインド・カーテン等	なし	
設 備 工 事	空調換気設備	空調換気設備一式	
	給排水設備	・給茶機及び洗面台用の給排水管を設置 ・給茶機×3台、洗面台1台	
電 気 設 備	分電盤	共用分電盤より電源供給（券売機用コンセント3個、食品サンプル用コンセント2個は厨房室機器専用分電盤より電源供給）	
	誘導灯設備	大部屋における法定設備で標準配置	
	照明・コンセント	標準配置	
	非常照明	大部屋における法定設備で標準配置	
	非常放送	大部屋における法定設備で標準配置	
	電話（メタル配線）	なし	
	情報（光配線）	県職員用無線LANアクセスポイント3箇所設置	
	テレビ共聴設備	テレビ端子2箇所設置（柱付け）	
	入退室管理・機械警備	テラス側出入口に電気錠対応扉2箇所	
	監視カメラ	屋内固定型1台（テラス側入口監視用）	