

見積内訳書

業務名:長崎県庁舎中水設備修理業務

NO.	名称摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1	膜モジュール交換					
(1)	材料費					
	・MBR膜モジュール:EBL150	3	台			
	・取付アダプター・ガイドプレート他	3	式			
(2)	労務費					
	・現地作業 4日間×4名	16	人工			
	・書類作成	4	人工			
	・メーカー立会費	1	式			
(3)	材料費(接着剤・ウエス等)	1	式			
(4)	産廃処分費	1	式			
2	活性炭他取替					
(1)	材料費					
	・ヤシガラ活性炭(25L×31袋、5L×1袋)	780	L			
	・支持床砂利 2-4mm(15L×8袋)	120	L			
	・支持床砂利 4-8mm(15L×8袋)	120	L			
(2)	作業費					
	・作業責任者	1	人工			
	・作業員	3	人工			
	・4t車吸引車	1	台			
(3)	運搬車(材料運搬、ホース運搬等)	1	式			
(4)	雑材・消耗品費(パレット・マンホールパッキン)	1	式			
(5)	工具損料(ホース損料含む)	1	式			
(6)	産廃処分費	1500	L			
3	現場管理費	12	人工			
4	書類作成費	4	人工			
	小計					
	諸経費	1	式			
	計					
	消費税及び地方消費税相当額	10	%			
	合計					