

別紙 3 給湯暖房温水器

ユニット	保 守 項 目	点検周期
J型マイコン盤搭載型ボイラー	(1) 不着火・空焚き等の安全装置点検	6ヶ月
	(2) 安全弁吹き出し点検	6ヶ月
	(3) 熱源ポンプ作動状況点検	6ヶ月
	(4) 水管内状況点検	6ヶ月
	(5) ガス圧点検調整	6ヶ月
	(6) 燃焼点検調整	6ヶ月
	(7) ボイラー効率維持	6ヶ月
	(8) ガス・水漏れ点検	6ヶ月
	(9) 炎センサー点検	6ヶ月
	(10) 開閉器関係点検	6ヶ月
	(11) その他適正稼働のための必要な点検	6ヶ月
	(12) 消耗部品の交換	