

撮 影 対 象 表 (建 築 工 事 編)			(別 添)	
工事種目又は分類	材料及び施工状況等	材料及び施工状況等の詳細	撮影時期	概要版
一般共通事項	工事現場管理	工事関係表示標識等掲示状況	着工前・施工中	代表各1枚
		養生(既存施設部分、工事目的物の施工済部分)	施工中	
	発生材	集積状況	搬出前	代表各1枚
		搬出状況(搬出業者名がわかるもの)	搬出時	
	材料	搬入材料の保管状況	施工中	代表各1枚
	施工	施工の検査	検査中	代表各1枚
	着工前の敷地	敷地の状況	着工前	全箇所
		近隣建物の状況	着工前	
	障害物	障害物の形状寸法等	発見後	代表各1枚
		障害物の処理状況	処理後	
仮設工事	敷地境界	敷地境界標識、境界線の状況、立会状況	着工前	代表各1枚
	縄張り	縄張り状況(検査、全景)	検査中	
	ベンチマーク	ベンチマーク検査の状況	検査中	
		ベンチマーク養生の状況	検査中	
	遣り方	遣り方検査の状況	検査中	
	指定仮設等	指定仮設の状況、足場等の状況	完了時	
土工事	根切り	根切りの寸法・形状等の計測状況	計測時	代表各1枚
	根切り底	支持地盤の土質状況、レベル、床付け状況	確認時	
	排水	排水設備の状況	施工中	
	埋戻し及び盛土	締固めの状況(段階的な埋戻しがわかるもの)	施工中	
		全体の状況	施工中	
	建設発生土	集積・積込・搬出状況(処分先)	施工中	
	山留め	材料	搬入前	
		山留め設置状況	施工中	
		山留部材の寸法	完了時	
		山留撤去状況	撤去時	
地業工事	既成コンクリート杭地業	材料(杭の表示マーク、セメント)	搬入時	代表各1枚
		試験杭の立会状況(試験掘削立会状況)	施工中	
		杭の芯出しの状況	確認時	
		施工機械、アースオーガーヘッド	設置前	
		アースオーガーの水平位置、鉛直度の確認状況	確認時	
		支持地盤の確認(アースオーガー駆動用電動機の電流値、根入れ深さ等)	確認時	
		試験掘削又は試験杭の掘削土質の確認(柱状図の土質との対比、土質調査表との照合)	確認時	
		貫入量測定状況	測定時	
		杭周固定液の調合・計量(セメント、水、比重)	施工中	
		杭周固定液の注入状況	施工中	
		杭周固定液の試験体の作成状況	試験中	
		根固め液の調合・計量(セメント、水、比重)	施工中	
		根固め液の注入状況	施工中	
		根固め液の試験体の作成状況	試験中	

撮 影 対 象 表 (建 築 工 事 編)			(別 添)	
工事種目又は分類	材料及び施工状況等	材料及び施工状況等の詳細	撮影時期	概要版
地業工事	鋼杭地業	杭建込み時の水平位置、鉛直度の確認状況	確認時	
		継手の施工状況	施工中	
		杭頭の処理状況	施工中	
		杭頭補強筋	施工中	
		産業廃棄物処理状況	処理時	
		材料(杭の表示マーク、セメント)	搬入時	
		試験杭の立会状況(試験掘削立会状況)	施工中	
		杭の芯出しの状況	確認時	
		施工機械、アースオーガーヘッド	設置前	
		アースオーガーの水平位置、鉛直度の確認状況	確認時	
	場所うちコンクリート杭地業	支持地盤の確認(アースオーガー駆動用電動機の電流値、根入れ深さ等)	確認時	代表各1枚
		試験杭の掘削土質の確認(柱状図の土質との対比、土質調査資料との照合)	確認時	
		貫入量測定状況	測定時	
		杭周固定液の調合・計量(セメント、水、比重)	施工中	
		杭周固定液の投入状況	施工中	
		杭周固定液の試験体の作成状況	試験中	
		根固め液の調合・計量(セメント、水、比重)	施工中	
		根固め液の注入状況	施工中	
		根固め液の試験体の作成状況	試験中	
		杭建込み時の水平位置、鉛直度の確認状況	確認時	
		継手の施工状況	施工中	
		杭頭の処理状況	施工中	
		杭頭補強筋	施工中	
		産業廃棄物処理状況	処理時	
		材料(鉄筋、セメント)	搬入時	
		試験杭の立会状況(試験掘削時の支持地盤の土質状況)	施工中	
		杭の芯出しの状況	確認時	
		施工機械、掘削機(バケット、ビット、ハンマークラブ等)	設置時	
		掘削機の水平位置、鉛直度の確認状況	確認時	
		支持層の確認(バケット内の土砂と柱状図の土質との対比、土質調査資料との照合)	確認時	
		試験杭の支持地盤及び深さの検査状況	検査中	
		試験杭の掘削土質の確認(柱状図の土質との対比、土質調査資料との照合)	確認時	
		鉄筋かご、リング、スペーサの形状・寸法	測定時	代表各1枚
		鉄筋の組立状況	施工中	
		掘削及び建込れの施工状況(施工機器、ケーシング等)	施工中	
		スライム処理の施工状況	施工中	
		掘削深度の測定状況	測定時	
		鉄筋かご建込み時の水平位置、鉛直度の確認状況	確認時	
		コンクリート試験、品質管理、打設状況(余盛り等)	施工中	
		杭頭の処理状況	施工中	
		産業廃棄物処理状況	処理時	

撮 影 対 象 表 (建 築 工 事 編)			(別 添)	
工事種目又は分類	材料及び施工状況等	材料及び施工状況等の詳細	撮影時期	概要版
地業工事	砂利地業	締固め前後の施工状況(締固め用具、高さ等)	施工中	
	捨てコンクリート地業	形状・寸法(大きさ、深さの確認できるもの)	確認時	
	床下防湿層	梁際ののみ込み、重ね合せ寸法	施工中	
	杭の載荷試験	荷重確認状況(試験杭、試験)	試験中	
	地盤の載荷試験	荷重確認状況(試験地盤、試験)	試験中	
鉄筋工事	材料	鉄筋のラベル、ロールマーク	搬入時	代表各1枚
		加工場での集積保管状況	保管中	
		機械式継手、溶接継手	搬入時	
	加工・組立て	配筋(補強筋を含む、寸法・本数)の計測状況	計測時	
		配筋検査状況	検査中	
	養生	配筋の養生状況	施工中	
	ガス圧接	圧接端面の状況	施工前	
		圧接状況	施工中	
		外観試験状況	試験中	
		抜取り試験状況	試験中	
		不良個所の修正状況	完了時	
	機械式継手	試験片抜取り後の補強状況	施工中	
		施工状況	施工中	
		不良個所の修正状況	完了時	
	溶接継手	施工状況	施工中	
		溶接部の試験	試験中	
		不良個所の修正状況	完了時	
コンクリート工事	材料	塩化物量・スランプ・空気量の試験状況	試験中	代表各1枚
		型枠の表示マーク(打放しの場合)	搬入前	
	試し練り	試験立会状況	試験中	
	型枠	型枠の組立状況	施工中	
		開口部、貫通孔、埋込み金物	施工中	
		コーンの穴埋め処置	検査中	
		締付け金物の頭処理(ボルト頭除去、錆止め塗装)	処理時	
	ルーフトレン・スリーブ等の取付	取付け(固定)状況	施工中	
	打込みの準備	打込み前の清掃状況	打設前	
		打込み前の散水状況	施工中	
		鉄筋の保護状況	施工中	
	輸送管の保持	配管ルート全体の保持状況	施工前	
	打込み締固め	打込み・締固め状況(振動機要員数が判るもの) タンピング状況	施工中	
	打継ぎ	打継ぎ状況	打設後	
	養生	散水その他の養生の状況	施工中	
	品質管理	供試体の現場養生の状況	養生中	
		強度(調合強度管理試験用:28日)の試験状況	試験中	
	打込み後の確認等	豆板、空洞、コールドジョイント、有害なたわみ、ひび割れ等	確認時	
		コンクリートの出来形状況	検査中	
	コンクリートの補修	補修材確認状況、補修状況	補修後	

撮 影 対 象 表 (建 築 工 事 編)			(別 添)	
工事種目又は分類	材料及び施工状況等	材料及び施工状況等の詳細	撮影時期	概要版
鉄骨工事	材料	鋼材の表示マーク(工場)	搬入時	代表各1枚
		高力ボルトの表示マーク	搬入時	
		溶接材の表示マーク(工場、現場)	搬入時	
		耐火被覆材の表示マーク	搬入時	
	工作一般	製作状況	施工中	
		製品検査状況	検査中	
	高力ボルト接合	摩擦面の処理、錆の状況	搬入時	
		締付け機器の確認状況	確認時	
		一次締め及びマーキングの状況	一次締め後	
		本締めの状況、マーキングの状況	本締め後	
		締付け検査	検査中	
	溶接接合	開先の状況	施工中	
		開先状況の測定状況	測定時	
		溶接材料の保管状況	保管中	
		組立て、仮付け溶接の位置	施工中	
		仮付け溶接の状況	施工中	
		有害物の除去、母材の状況	施工中	
		現場溶接の状況	施工中	
		超音波探傷試験	試験中	
		浸透探傷試験	試験中	
		外観試験状況	試験中	
	スタッド溶接	スタッドボルト検査状況	検査中	
	アンカーボルト	ボルトの形状・寸法	搬入時	
		ボルトの保持及び埋込み状況	施工中	
		柱底均しモルタルの状況	施工中	
	搬入及び建方	現場の仮置き状況	施工中	
		建入れの計測状況	計測時	
		建入れの検査状況	検査中	
		仮ボルトの状況(ボルト、材の密着等)	施工中	
	耐火被膜	ロックウールの厚さの検査状況(ピン等)	搬入時	
		張付け状況	施工中	
コンクリートブロック・ ALCパネル・押出し 成形セメント板工事	材料	コンクリートブロックの表示マーク	搬入時	代表各1枚
	工法(コンクリートブロック)	配筋(壁、まぐさ、がりょう等)及び継手の状況	施工中	
		縦遣り方の状況	検査中	
		ブロック積状況	施工中	
		モルタル及びコンクリートの充填状況	施工中	
	材料(ALCパネル)	ALCパネルの表示マーク	搬入時	
		取付け金物の表面処理状況	施工中	
	工法(ALCパネル)	パネルの建込み状況	施工中	
		ALCパネル取付け金物及び開口部の補強状況	施工中	
	材料(押出成形セメント板)	取付け金物の表面処理状況	施工中	
	工法(押出成形セメント板)	取付け状況	施工中	

撮 影 対 象 表 (建 築 工 事 編)			(別 添)	
工事種目又は分類	材料及び施工状況等	材料及び施工状況等の詳細	撮影時期	概要版
防水工事	防水材料	材料の表示マーク(可使期間のわかる表示)	搬入時	代表各1枚
		防水材料の入荷数量	搬入時	
		防水材料の残量及び使用済容器	施工後	
	防水層下地	水勾配の状況、突起の除去・欠損部の補修状況	施工前	
		出隅・入隅の面取りの状況、成形緩衝材施工状況	施工前	
		下地面の乾燥状況	施工前	
	プライマー塗り	プライマー塗りの施工状況	施工中	
	ルーフィング張り	アスファルトの溶融	施工中	
		各層の張付け状況、(出隅・入隅・ドレン回り等の増張り、捨張り、重ね幅、立ち上がり部、端部、コンクリート打継ぎ箇所等)	施工中	
	断熱工法	施工状況(施工順序がわかるもの)	施工中	
	防水層の保護	断熱材及び絶縁用シート材料	搬入時	
		保護コンクリート溶接金網の敷込み	施工中	
	伸縮調整目地	施工状況(下部が床面に着いているもの等)	施工中	
	その他	アスファルト防水施工票	完了時	
	材料(シーリング)	シーリング材料の表示マーク(可使期間のわかる表示)	搬入時	
	工法(シーリング)	目地等の形状・寸法(幅及び深さ等)	施工前	
		下地の清掃状況	施工前	
		プライマ・バックアップ材又はボンドブレイカの施工状況	施工中	
	シーリングの試験	試験の状況	試験中	
石工事	材料	石の種類、寸法、石厚、裏面処理	搬入時	代表各1枚
	下地ごしらえ	下地組の状況	完了時	
		取付の金物の状況	施工中	
	取付け	裏込めモルタルの充填状況	施工中	
タイル工事	材料	タイルの表示マーク	搬入時	代表各1枚
		下地モルタルの乾燥状態、散水の施工状況	施工中	
	工法	水湿しの状況	施工中	
		タイルの張付け状況	施工中	
		伸縮調整目地の施工状況	施工中	
		先付けタイル施工状況	施工中	
	検査	打診検査の実施状況	検査中	
		接着力試験の実施状況(屋外及び屋内吹抜け部分)	検査中	
木工事	材料	木材(集成材等)の表示マーク	搬入時	代表各1枚
		木材の含水率測定状況	搬入時	
		防腐・防蟻処理剤の表示マーク	搬入時	
		防虫処理剤のマーク	搬入時	
	工法	継手・仕口の組立て状況	施工中	
		防腐・防蟻剤の塗布状況	施工中	
		施工状況(床組、壁組、建方)	施工中	
		諸金物・アンカーボルトの設置状況	施工中	

撮 影 対 象 表 (建 築 工 事 編)			(別 添)	
工事種目又は分類	材料及び施工状況等	材料及び施工状況等の詳細	撮影時期	概要版
屋根及びとい工事	材料	屋根材量・といの表示マーク	搬入時	代表各1枚
	工法	屋根の施工状況(留付けピッチ、重ね幅等の判るもの)	施工中	
		といの継手及び下がり止めの状況	施工中	
		防火区画を貫通する箇所の穴埋めの施工状況	施工中	
		天井・壁内の防露の施工状況	施工中	
		ルーフドレンの取付状況	施工中	
金属工事	材料	各材料の表示マーク	搬入時	代表各1枚
		各部材の材質・形状・寸法・表面処理	搬入時	
	軽量鉄骨天井下地 及び軽量鉄骨壁下地	壁下地設置高さ、部材の間隔	施工中	
		補強の状況(天井開口、壁出入り口開口等)	施工中	
		溶接部分の錆止めの施工状況	施工中	
	その他の部分の工法	各材料・工法毎の部材の間隔及び補強状況	施工中	
		見え隠れ部分の施工状況	施工中	
左官工事	材料	使用材料の表示マーク(可使用期間のわかる表示)等	搬入時	代表各1枚
		材料の入荷数量	搬入時	
		材料の残量及び使用済み容器	施工後	
	工法	下地処理、水洗い状況	施工中	
		異種下地接続部の処理状況	施工中	
		下塗りの表面状況・乾燥状況	確認時	
		ひび割れ箇所の補修状況	施工中	
		水勾配の確認状況	確認時	
		モルタル塗り、プaster塗り	施工中	
		仕上塗装仕上げの施工状況	施工中	
		吹抜け材吹抜けの施工状況	施工中	
		セルフレベリング材塗りの施工状況	施工中	
建具工事	材料	建具の種類、形状、寸法等	搬入時	代表各1枚
		ガラスの種類、寸法、厚さ等	搬入時	
	工法	材料・見え隠れ部の塗装	施工中	
		アンカーの施工状況	施工中	
		枠回りのモルタル詰めの状況	施工中	
		網入りガラスの小口の防錆処理の状況	施工中	
		ガラスのはめ込み状況	施工中	
カーテンウォール工事	工法	検査状況(型枠、配筋)	検査中	代表各1枚
		取付金物の施工状況	施工中	
		建込状況	施工中	
		主要部材の取付け状況	施工中	
		製品の検査	検査中	
塗装工事	材料	塗料の表示マーク(可使用期間のわかる表示)	搬入時	代表各1枚
		塗装材料の入荷数量	搬入時	
		塗装材料の残数量及び使用済み容器	施工後	
		塗装材料の使用量確認状況	施工後	
	工法	素地ごしらの施工状況	施工中	
		錆止塗料塗りの施工状況(工場塗装を含む)	施工中	
		見隠れ部の施工状況	施工中	
		各工法ごとの施工状況(塗り回数が判るよう、同一箇所のもの)	施工中	

撮影対象表（建築工事編）			（別添）	
工事種目又は分類	材料及び施工状況等	材料及び施工状況等の詳細	撮影時期	概要版
内装工事	材料	各材料の表示マーク	搬入時	代表各1枚
		各材料の材質・形状・寸法	搬入時	
	工法	下地の状況（乾燥等）	施工前	
		ビニル系床シート・床タイルの施工状況	施工中	
		塗床の施工状況	施工中	
		カーペット敷きの施工状況	施工中	
		石こうボード、その他ボード及び合板の施工状況 （継目処理、留付ピッチ、下張状況が判るもの）	施工中	
		壁紙張りの施工状況	施工中	
ユニット及びその他工事	フリーアクセスフロア	材料規格寸法	搬入時	代表各1枚
		施工状況	施工中	
	可動間仕切り	材料規格寸法	搬入時	
		施工状況（固定状況）	施工中	
	移動間仕切り	材料規格寸法	搬入時	
		施工状況（補強、ハンガーレール固定状況）	施工中	
	トイレブース	材料規格寸法	搬入時	
		施工状況	施工中	
	階段滑止め	アンカーの施工状況	施工中	
	ブラインド	施工状況	施工中	
	カーテン	取付け金物施工状況	施工中	
	プレキャストコンクリート	取付け状況	施工中	
	間知石積み	形状、裏込めコンクリート、透水槽の施工状況	施工中	
	敷地境界石標	設置位置の確認状況	確認時	
	その他	材料規格寸法	搬入時	
		施工状況	施工中	
排水工事	材料	材料の表示マーク	搬入時	代表各1枚
	工法	掘削状況、深さ	施工中	
		根切り底の状況	施工中	
		山留めの状況	施工中	
		排水管、柵、ふた、グレーチング等の施工状況	施工中	
		埋戻しの状況	施工中	
	通水試験	試験状況	試験中	
	街きよ、縁石及び側溝等	施工状況	施工中	
舗装工事	路床	締固めの施工状況	施工中	代表各1枚
		締固め後の高さの計測状況	計測時	
		支持力比試験の状況	試験中	
	路盤	各層の敷均し厚さ（回数が判るもの）	施工中	
		締固め後の高さ及び厚さの計測状況	計測時	
		締固め度の検査状況	検査中	
	アスファルト舗装	アスファルト乳剤の散布状況	施工中	
		アスファルト混合物の敷均し状況（敷均し温度）	施工中	
		アスファルト混合物の締固め状況	施工中	
		切取り検査の状況、厚さ	検査中	

撮 影 対 象 表 (建 築 工 事 編)			(別 添)	
工事種目又は分類	材料及び施工状況等	材料及び施工状況等の詳細	撮影時期	概要版
舗装工事	コンクリート舗装	溶接金網の施工状況	施工中	代表各1枚
		コンクリートの打設状況	施工中	
		目地の施工状況	施工中	
		厚さ検査の状況、厚さ	検査中	
	カラー舗装	施工状況	施工中	
		試験状況	試験中	
	透水性アスファルト舗装	施工状況	施工中	
		試験状況	試験中	
	ブロック系舗装	施工状況	施工中	
		試験状況	試験中	
植栽及び屋上緑化工事	材料	樹木(養生の状態)	搬入時	代表各1枚
		客土(土質の判るもの)	搬入時	
	工法	客土の厚さ	施工中	
		植樹の施工状況(植穴、支柱)	施工中	
		芝張り及び吹付けは種の施工状況	施工中	
	材料(屋上緑化工事)	屋上緑化システム各構成層の材料	搬入時	
		屋上緑化システム各構成層の施工状況	施工中	
一般共通事項 (改修工事)	改修前の状況	改修前の状況	着工前	代表各1枚
	施工数量調査	施工数量調査の状況	調査中	
	その他は一般共通事項による			
仮設工事	既存部分	養生	養生中	代表各1枚
	その他は仮設工事による			
防水改修工事	既存防水層	撤去及び下地の補修状況	施工中	代表各1枚
	工法(防水)	施工状況	施工中	
	シーリング材の試験	接着性試験状況	試験中	
	工法(シーリング改修)	各種工法施工状況、可使期間のわかる表示	施工中	
	工法(とい改修)	施工状況	施工中	
	工法(アルミニウム笠木改修)	施工状況	施工中	
	その他は防水工事、屋根及びとい工事、金属工事による			
外壁改修工事	材料	注入材料(可使期間のわかる表示)	搬入時	代表各1枚
	工法(樹脂注入工法)	コア抜取りによるひび割れ部分の注入状況の検査状況	検査中	
	工法(充填工法)	充填材の仕上がり状態及び硬化状態の検査状況	検査中	
	工法(その他注入工法)	注入材料の注入、固着状況検査	検査中	
	工法(タイル張替工法)	打診、接着力試験状況	試験中	
	工法(塗仕上げ外壁改修)	既存除去状況	施工中	
	その他はコンクリート工事、左官工事、タイル工事、塗装工事による			
建具改修工事	工法(かぶせ工法)	既存枠、あと施工アンカー施工状況	施工中	代表各1枚
	工法(撤去工法)	撤去、あと施工アンカー施工状況	施工中	
	その他は建具工事による			
内装改修工事	軽量鉄骨天井下地、 軽量鉄骨壁下地	既存埋込みインサートの引き抜き試験	試験中	代表各1枚
	既存の壁、床、天井	撤去及び下地処理状況	施工中	
	有害物質を含む材料処理	撤去及び下地処理状況	施工中	
	その他はタイル工事、木工事、左官工事、内装工事、塗装工事による			

撮 影 対 象 表 (建 築 工 事 編)			(別 添)	
工事種目又は分類	材料及び施工状況等	材料及び施工状況等の詳細	撮影時期	概要版
塗装改修工事	既存塗膜の処理	撤去及び下地処理状況	施工中	代表各1枚
	その他は塗装工事による			
耐震改修工事	材料	各種耐震改修工事材料	搬入時	代表各1枚
	あと施工アンカー	施工確認試験の状況	試験中	
	工法(グラウト工事)	圧入準備状況	試験中	
	工法(柱補強工事)	鋼板等の組立て検査状況	検査中	
耐震改修工事	工法(免震改修工事)	施工状況	施工中・検査中	代表各1枚
		仕上げ状況	試験中	
	工法(制震改修工事)	施工状況	施工中・検査中	
	その他は鉄筋工事、コンクリート工事、鉄骨工事による			
環境配慮改修工事	材料	各種環境配慮工事材料	搬入時	代表各1枚
	吹付アスベスト	施工状況、作業場の隔離状況、除去物の処理状況	施工中	
	アスベスト含有建材の処理	施工状況	施工中	
	断熱アスファルト防水改修工事	施工状況	施工中	
	外断熱改修工事	施工状況	施工中	
	ガラス改修工事	施工状況	施工中	
	断熱・防露改修工事	施工状況	施工中	
	屋上緑化改修工事	施工状況	施工中	
	透水性アスファルト舗装	施工状況	施工中	
	その他は防水工事、建具工事、内装工事、植栽及び屋上緑化工事、舗装工事による			
その他	完成時写真	工事対象建築物の全景及び施設名称等の状況	完成時	全箇所
		各室建具、機器等の設置の状況	完成時	
		事務室、上級室(室内設備)の状況	完成時	
		屋上防水状況等	完成時	
		その他監督職員から指示された箇所の状況	完成時	

※「営繕工事写真撮影要領」(国土交通省 国営整第305号)平成28年3月31日を加工して作成

撮 影 対 象 表 (電 気 設 備 工 事 編)			(別 添)	
工事種目又は分類	材料及び施工状況等	材料及び施工状況等の詳細	撮影時期	概要版
一般共通事項	着工前の状況	敷地及び周辺の状況等、工事関係表示標識等掲示状況	着工前・施工中	全箇所
	改修前の状況	改修前の状況	着工前	
	環境対策、安全対策	実施状況(現場内、第三者対策、その他)	施工中	代表各1枚
		法令等に基づく措置状況	施工中	
	障害物	障害物の位置、形状、寸法等	発見後	全箇所
		障害物の処理状況	処理時	
		障害物の処理後の状況	処理後	
	発生材	集積状況	搬出前	代表各1枚
		搬出状況	搬出時	
	仮設	機材置き場、足場、養生等の状況	施工中	代表各1枚
		指定仮設の状況	施工中	
	躯体穴開け等	鉄筋、埋込配管の探査の状況	施工時	代表各1枚
		はつり及び穴開け作業の状況	施工時	
撤去工事	機器、盤類及び配線等	撤去対象の機器、盤類及び配線等の状況	施工前	代表各1枚
		配線等の切断及び撤去の状況	施工中	
		機器及び盤類の解体・搬出の状況	施工中	
機器等の改造	機器及び盤類	改修前の状況	施工前	全箇所
		改修の状況	施工中	
		改修後の状況	施工後	
機器等の取外し	機器及び盤類	取外し前の状況	施工前	代表各1枚
		取外し機器の整備状況	施工中	
		取外し機器の保管状況	施工中	
スリーブ・ インサート工事	機材	材質、外形、寸法、水切りつば等	施工前	代表各1枚
	施工	取付状況(位置、間隔、鉄筋補強、貫通部の処理)	施工中	
接地工事	機材	接地材料の種類、材質、寸法等	搬入時	代表各1枚
	施工	接地極の埋設状況	施工中	
		接地線の建物構造体への接続状況	施工中	
塗装工事	機材	塗料等の仕様、規格、表示マーク等	施工前	代表各1枚
	施工	塗装の作業状況(塗装過程)	施工中	
配管工事	機材	電線保護物類(付属品共)の種類、規格、マーク等	搬入時	代表各1枚
	施工	コンクリート埋設配管の敷設及び盤等への立上げの状況	施工中	
		隠ぺい配管(二重天井内等)の敷設状況	施工中	
		軽量間仕切壁内配管の敷設状況	施工中	
		ボックス等の取付状況	施工中	
		金属ダクト及び金属トラフの敷設状況	施工中	
		金属線びの敷設状況	施工中	
		ケーブルラックの敷設状況	施工中	
		建物引込配管の止水処理状況	施工中	
		防火区画貫通部の処置状況	施工中	

撮 影 対 象 表 (電 気 設 備 工 事 編)			(別 添)	
工事種目又は分類	材料及び施工状況等	材料及び施工状況等の詳細	撮影時期	概要版
配線工事	機材	電線・ケーブル等の種類、規格、表示マーク等	搬入時	代表各1枚
		接続材及び端末処理剤の種類、規格、表示マーク等	搬入時	
	施工(共通)	配線の接続及び絶縁処理の状況	施工中	
		耐熱配線及び耐火配線の接続処理状況	施工中	
		機器等への配線接続状況	施工中	
		ボックス内の配線の収容状況	施工中	
		高圧ケーブル等の端末処理の作業状況	施工中	
		UTPケーブルの敷設及び成端の状況	施工中	
		光ファイバーケーブルの敷設及び接続の状況	施工中	
		平形保護層配線の敷設状況	施工中	
		ライティングダクトの敷設状況	施工中	
		金属ダクト内の配線敷設状況	施工中	
		バスダクトの敷設状況	施工中	
		隠ぺい配線(二重天井内等)の敷設状況	施工中	
		配線ピット内の配線敷設状況	施工中	
		ケーブルラック上の敷設状況	施工中	
		OA床内の配線敷設状況	施工中	
		防火区画貫通部の処置状況	施工中	
	施工(電熱設備)	電熱線等の敷設状況	施工中	
		電熱線等の接続及び絶縁処理の状況	施工中	
	施工(駐車場管制設備)	ループコイルの敷設状況	施工中	
搬入・据付け工事	機材	主要機器及び盤類等の種類、仕様、銘板、規格等	搬入時	代表各1枚
	施工(共通)	主要機器及び盤類等の搬入据付けの状況	搬入時	
		主要機器及び盤類等のアンカーボルト等の取付状況	施工中	
		RC壁取付の埋込形盤の型枠及び鉄筋補強等の状況	施工中	
		軽量間仕切壁取付の埋込形盤の取付状況	施工中	
	施工(電力設備)	照明器具等の取付状況	施工中	
		配線器具等の取付状況	施工中	
		分電盤、制御盤の固定及び配線接続の状況	施工中	
		受雷部(突針、棟上導体等)の取付状況	施工中	
		避雷導線の建物構造体への接続の状況	施工中	
	施工(受変電設備)	配電盤等の固定及び配線接続の状況	施工中	
	施工(電力貯蔵設備)	直流電源装置、UPS等の固定及び配線接続の状況	施工中	
	施工(発電設備)	ディーゼルエンジン発電装置、ガスタービン発電装置等の設置及び配管・配線接続の状況	施工中	
		発電装置の配管(排気、給油等)の施工状況	施工中	
		太陽光発電装置、風力発電装置等の設置及び配線接続の状況	施工中	
	施工(通信・情報設備)	端子盤、機器収容ラック等の固定及び配線接続等の状況	施工中	
		電話交換機等の固定及び配線接続の状況	施工中	
		情報表示装置、映像、音響装置等の固定及び配線接続の状況	施工中	
		モニター架、監視カメラ等の固定及び配線接続の状況	施工中	
		増幅器架、スピーカー等の固定及び配線接続の状況	施工中	

撮 影 対 象 表 (電 気 設 備 工 事 編)			(別 添)	
工事種目又は分類	材料及び施工状況等	材料及び施工状況等の詳細	撮影時期	概要版
搬入・据付け工事	施工(通信・情報設備)	TVアンテナ、ヘッドエンド装置等の固定及び配線接続の状況	施工中	代表各1枚
		TVアンテナ取付予定位置での電界強度測定状況	施工中	
		駐車場管制装置の固定及び配線接続の状況	施工中	
		防犯・入退室管理装置の固定及び配線接続の状況	施工中	
		受信機、感知器等の固定及び配線接続の状況	施工中	
	施工(中央監視制御装置)	中央監視制御装置の固定及び配線接続の状況	施工中	
	施工(医療関係設備)	ナースコール装置の固定及び配線接続の状況	施工中	
基礎工事	施工	根切りの寸法、床付け、山止め等の状況	施工中	代表各1枚
		型枠の形状及び寸法等、配筋の状況	施工中	
外構工事	機材	外構工事機材の種類、規格、寸法等	搬入時	代表各1枚
	施工	地中管路の掘削及び配管敷設の状況	施工中	
		ハンドホール及びマンホール等の掘削、型枠及び配筋等の状況	施工中	
		電柱等の掘削及び建柱の状況	施工中	
		電柱支線等の取付状況	施工中	
		外灯等の取付状況	施工中	
		屋外油配管(発電機用)等の敷設状況	施工中	
		貯油槽(地下タンク)の設置状況	施工中	
総合調整	機材	測定器等の試験用機材(仕様、規格、銘版、合格認定書等)	試験前	代表各1枚
	試験	接地抵抗測定、絶縁抵抗測定、照度測定等の状況	試験中	
		光ファイバーケーブルの伝送損失測定状況	試験中	
		UTPケーブルの伝送品質測定状況	試験中	
		受変電設備等の耐圧試験、継電器試験、動作試験等の状況	試験中	
		直流電源装置、UPS等の動作試験等の状況	試験中	
		発電装置の負荷試験及び油配管等の圧力試験等の状況	試験中	
		通信・情報設備の機能試験等の状況	試験中	
		中央監視制御装置の機能試験等の状況	試験中	
		ナースコール装置の機能試験等の状況	試験中	
その他	完成時写真	工事対象建築物の全景及び施設名称等の状況	完成時	全箇所
		電気室、機器室等(機器配置及び配線)の状況	完成時	
		事務室、上級室(室内設備)の状況	完成時	
		屋上(避雷設備、アンテナ設置状況等)	完成時	
		その他監督職員から指示された箇所の状況	完成時	

※「営繕工事写真撮影要領」(国土交通省 国営整第305号)平成28年3月31日を加工して作成

撮 影 対 象 表 (機 械 設 備 工 事 編)			(別 添)	
工事種目又は分類	材料及び施工状況等	材料及び施工状況等の詳細	撮影時期	概要版
一般共通事項	着工前の状況	敷地及び周辺の状況等、工事関係表示標識等掲示状況	着工前・施工中	全箇所
	改修前の状況	改修前の状況	着工前	
	環境対策、安全対策	実施状況(現場内、第三者対策、その他)法令等に基づく措置状況、建設業のイメージアップ	施工中	代表各1枚
	障害物	障害物の位置、形状、寸法等	発見時	代表各1枚
		障害物の処理状況	処理時	
		障害物の処理後の状況	処理後	
	発生材	集積状況	搬出前	代表各1枚
		搬出状況	搬出時	
	仮設	機材置き場、足場、養生等の状況指定仮設の状況	施工中	代表各1枚
撤去工事	機器、配管、ダクト等	撤去対象の機器、配管、ダクト等の状況	撤去前	代表各1枚
		機器類の解体、分別、搬出、機材の取外し及び再使用等の状況	施工中	
		配管・ダクトの解体、分別、撤去の状況	施工中	
スリーブ・インサート工事	機材	材質、形状、寸法等、塗装状況(つば付き鋼管)	搬入時	代表各1枚
	施工	取付状況(位置、間隔、鉄筋補強、貫通部の処理)	施工中	
配管工事	機材(配管・管継手付属品・計器・その他)	規格(表示マーク、種別、口径)保管状況	搬入時	代表各1枚
	施工	工具(規格等)	施工前	
		各種接合方法(施工状況、品質管理状況)	施工前	
		溶接(施工状況、品質管理状況)	施工時	
		勾配確保(確認状況)	施工時	
		支持・固定(方法、間隔確認状況、伸縮等)	施工時	
		防火区画貫通部の処置状況	施工時	
		隠ぺい(壁埋設、天井内、暗渠内)配管状況	施工時	
		機器回りの配管状況	施工中	
		壁貫通処理(施工状況)	施工中	
	試験	水圧試験、漏水意見、通水試験、気密試験、絶縁試験、動作試験、空気圧試験、煙試験	施工時	
	管内の清掃	フラッシングの状況	洗浄中	
ダクト工事	機材(ダクト・ダンパー・制気口類)	規格、認定マーク、形状(板厚、接合部材、補強)及び保管状況	搬入時	代表各1枚
	施工	ダクト加工(寸法、補強、変形、フランジ、板厚)	加工後	
		接続工事(接続作業、品質管理状況)	作業中	
		支持・固定(方法、間隔確認状況)	取付後	
		防火区画貫通部の処置状況	施工中	
		ダンパー・制気口類(取付位置、取付状況)	施工中	

撮 影 対 象 表 (機 械 設 備 工 事 編)			(別 添)		
工事種目又は分類	材料及び施工状況等	材料及び施工状況等の詳細		撮影時期	概要版
保温・塗装工事	機材	保温材、塗料(規格、表示マーク、保管状況)		搬入時	代表各1枚
	施工(保温)	配管・ダクト・機器、消音内張り等(作業状況、品質管理状況)		施工中	
	施工(塗装)	配管・ダクト・機器、鋼材等(作業状況、養生作業環境、品質管理状況)		施工中	
機器基礎工事	機材(コンクリート工事)	コンクリート品質(スランプ高さ等)、鉄筋サイズ等		搬入時	代表各1枚
	施工(コンクリート工事)	配筋状況、現場練り作業、打設状況、養生等		施工時	
	機材(鋼材工事)	鋼材(形状、寸法、規格等)		施工前	
	施工(鋼材工事)	施工状況、品質管理状況		施工中	
搬入・据付工事	機材(空調)	規格、銘板、保管状況等		搬入時	代表各1枚
	施工(空調)	機器搬入状況		搬入時	
		機器据付(作業状況、水平確認、防振、耐震措置等)		施工時	
		機器据付(周囲空間、本体、銘版、養生等)		据付後	
	機材(衛生)	規格、銘板、保管状況等		搬入時	
	施工(衛生)	施工(空調)の頃による他、次による			
		配管接続状況、養生、耐震措置、耐火カバー他取付状況		施工中	
		タンク類の清掃、消毒		施工中	
		消火設備における機器、配管等の法定基準等の確認		施工中	
	試験(空調・衛生)	機器(点火、耐圧、能力、騒音、その他試験状況)		試験開始時 試験中 試験終了時	
		タンク類(内部防錆被膜、満水、水圧等)		試験開始時 試験中 試験終了時	
	屋外・土工事	施工(土工事)	土止め状況、掘削溝形状、埋設深さ等寸法、埋設土、埋設表示テープ、埋設標識		
機材(地業工事)		砂利サイズ、施工用機材		搬入時	
施工(地業工事)		砂利地業厚さ、締固め作業状況、捨コン寸法等		施工時	
機材(コンクリート工事)		コンクリート品質(スランプ高さ等)、鉄筋サイズ等		搬入時	
施工(コンクリート工事)		配筋状況、現場練り作業、打設状況、養生等		施工時	
自動制御設備工事	機材	自動制御設備・中央監視制御装置(形状、寸法確認、銘板、付属品、養生、保管状況)		搬入時	代表各1枚
	施工	配線状況(接合状況、露出部分保護、埋設配線等)		施工時	
		機器類(取付位置、水平垂直勾配等、耐震措置)		施工時	
	試験	試験用機器(規格、銘板等)		試験前	
	試験状況(動作、絶縁抵抗他)		試験中		
ガス設備工事	機材(配管、管継手 付属品計器その他)	規格(表示マーク、種別、口径)保管状況 機器類(規格、銘板、合格認定証等)		搬入時	代表各1枚
	施工(配管)	施工状況(吊り・支持、建物導入部、火気に対する防護措置、埋設深さ、埋設表示テープ、埋設標、防食措置)		施工中	

撮 影 対 象 表（機 械 設 備 工 事 編）			（ 別 添 ）	
工事種目又は分類	材料及び施工状況等	材料及び施工状況等の詳細	撮影時期	概要版
ガス設備工事	施工（機器等）	取付位置、固定方法、据付状況	施工中	代表各1枚
	試験	試験用機器（規格、銘板、合格認定証等）	試験前	
		試験状況（気密、点火他）	試験開始時	
			試験中 試験終了時	
さく井設備工事	機材	機器類（表示マーク、種別、口径）保管状況	搬入時	代表各1枚
	施工	事前調査（現場状況、電気探査状況）	施工前	
		掘削（施工状況、水止め方法、泥水処理の状況等）	施工中	
		電気検層（実施状況）	掘削終了後	
		砂利充填（使用砂利、遮水措置等）	施工中	
		仕上げ（井水洗浄、スワビング、安定状態）	施工中	
		試験	試験用機器（規格、銘板等）	
	試験	揚水試験（予備揚水、段階揚水、連続揚水、水位回復試験）の実施状況	試験開始時 試験中 試験終了時	
し尿浄化槽設備工事	機材（ユニット形）	形状、規格、能力形式、認定証、銘板等	搬入時	代表各1枚
	施工（ユニット形）	土木工事・基礎工事（屋外・土工事の項参照） 設置作業状況（設置、水平確認、水締め、埋戻し）	施工中	
	試験	水張り、満水、水圧、通水、空気圧試験	試験開始時 試験中 試験終了時	
		各機器単独動作試験状況	試験中	
		通水・総合運転試験状況	試験中	
昇降機設備工事	機材（エレベーター） （駆動装置等、かご、乗場 昇降路内機器、安全装置）	形状、寸法、規格、銘版、外観検査及び 保管状況	搬入時	代表各1枚
	施工（エレベーター）	耐震措置状況（固定、昇降路内突出物に対する 保護装置）	施工中	
		取付位置（地震感知器、乗場ボタン、操作盤、 安全装置他）	施工中	
		防火区画処理（三方枠等）	施工中	
		その他（機械室内部各部寸法、空調等、フック他）	施工後	
	機材（エスカレーター） （構造体、駆動装置、 踏板、欄干、乗降口）	形状、寸法、規格、銘版、外観検査及び 保管状況	搬入時	
	施工（エスカレーター）	取付状況（受梁、吊り元、踏段）	施工中	
	試験	試験用機器（規格・銘板等）	試験前	
		受電盤・主回路、制御器、配線・配管等の試験状況	試験中	
		負荷試験、調速機の作動試験	試験中	
頂部隙間、緩衝器との距離、ピット深さ、検査状況		検査中		
機械式駐車場設備工事	機材（駆動装置、構造体、 機器、運転操作盤、 制御盤、安全装置）	形状、寸法、規格、銘版、外観検査及び 保管状況等	搬入時	代表各1枚
	施工	耐震措置の状況	施工中	
	試験	絶縁抵抗、性能試験	試験時	

撮 影 対 象 表 (機 械 設 備 工 事 編)			(別 添)	
工事種目又は分類	材料及び施工状況等	材料及び施工状況等の詳細	撮影時期	概要版
医療ガス設備工事	機材	配管・管継手付属品・計器その他(配管工事の項を参照)	搬入時	代表各1枚
		機器類(規格・銘板等)	搬入時	
	施工(配管)	施工状況(吊り・支持・配管の識別)	施工中	
		各種接合方法(施工状況、品質管理状況)	施工中	
		溶接(施工状況、品質管理状況)	施工中	
医療ガス設備工事	施工(機器等)	取付位置、固定方法	施工中	代表各1枚
		機器類(搬入・据付工事を参照)	施工中	
	試験	試験用機器(規格、銘板等)	試験中	
		試験状況(系統、気密、配管内洗浄度、作動及び性能等)	試験開始時 試験中 試験終了時	
総合調整	機材	試験用機器(規格、銘板等)	試験前	代表各1枚
	試験	機器試験(着火)	試験時	
		配管試験(放水、圧力、水質)	試験時	
		総合試験(風量、騒音、水量、湿度、振動その他)	試験時	
その他	完成時写真	工事対象建築物の全景及び施設名称等の状況	完成時	全箇所
		機器室(機器、配管状況、主配管設備状況等)	完成時	
		便所・洗面所(衛生器具設置状況等)	完成時	
		上級室(室内設備状況等)	完成時	
		事務室等(FCU、吹出口設置状況等)	完成時	
		屋上(機器室、配管設置状況等)	完成時	
		その他監督職員から指示された箇所の状況	完成時	

※「営繕工事写真撮影要領」(国土交通省 国営整第305号)平成28年3月31日を加工して作成

撮 影 対 象 表 (解 体 工 事 編)			(別 添)	
工事種目又は分類	材料及び施工状況等	材料及び施工状況等の詳細	撮影時期	概要版
一般共通事項	解体前の状況	解体前の状況(敷地、周辺施設、解体施設)、 地中埋設物等の状況	着工前 施工中	全箇所
	施工数量調査	施工数量調査の状況	調査中	
	法令等に基づく測定等 (必要な場合)	測定機器	設置時	代表各1枚
		測定等の状況	測定中	
	その他は一般共通事項による			
仮設工事	騒音等の養生その他	養生、散水、仮囲い等	施工中	代表各1枚
	山留め・地盤改良等	材料	搬入時	
		設置状況	施工中	
		部材の寸法	完了時	
		撤去状況	撤去時	
	その他は仮設工事による			
解体施工	事前措置	解体重機(低騒音対応等)マーク	施工中	代表1各枚
	建築設備(※)	撤去状況	施工中	
		分別状況	施工中	
	内装材	解体状況	施工中	
		分別状況	施工中	
	外装材	解体状況	施工中	
		分別状況	施工中	
	屋根葺き材等	解体状況	施工中	
		分別状況	施工中	
	躯体	上部解体状況	施工中	
		地下解体状況	施工中	
		分別状況	施工中	
		埋戻し状況	施工中	
	基礎及び杭	基礎解体状況	施工中	
		杭解体状況	施工中	
		残置物の確認状況	施工中	
		分別状況	施工中	
		基礎解体後の埋戻し状況	施工中	
		杭解体後の埋戻し状況	施工中	
	構内舗装等	解体状況	施工中	
		分別状況	施工中	
		残置物の確認状況	施工中	
		埋戻し状況	施工中	
	地下埋設物及び 埋設配管	解体状況	施工中	
		分別状況	施工中	
		残置物の確認状況	施工中	
		埋戻し状況	施工中	
	解体後の整地	地ならし、埋戻し及び盛土状況 (段階的な埋戻しがわかるもの)	施工中	
		地ならし、埋戻し及び盛土状況	完了後	

撮 影 対 象 表 (解 体 工 事 編)			(別 添)	
工事種目又は分類	材料及び施工状況等	材料及び施工状況等の詳細	撮影時期	概要版
建設廃棄物	建設廃棄物の処置	集積状況	搬出前	代表各1枚
		搬出状況(搬出業者名がわかるもの)	搬出時	
特別管理 産業廃棄物	特別管理産業廃棄物 の処理	保管・集積状況	搬出前	代表各1枚
		搬出状況(搬出業者名がわかるもの)	搬出時	
	その他は建設廃棄物の処理による			
アスベスト含有建材	アスベスト含有建材の 除去及び処理	除去	施工中	代表各1枚
		保管・集積状況	搬出前	
		搬出状況(搬出業者名がわかるもの)	搬出時	
	その他は建設廃棄物の処理による			
特殊な建設廃棄物	特殊な建設副産物 の処理	保管・集積状況	搬出前	代表各1枚
		搬出状況(搬出業者名がわかるもの)	搬出時	
	その他は建設廃棄物の処理による			
その他	完成時写真	解体後の状況(敷地、周辺施設、解体施設)、	完成時	全箇所
		解体後の地中埋設物等の状況	完成時	
		必要に応じて撮影(監督職員の指示による)	完成時	

(※) 建築設備撤去については、撮影対象表(電気設備工事編)撤去工事及び同(機械設備工事編)撤去工事等による。

※「営繕工事写真撮影要領」(国土交通省 国営整第305号)平成28年3月31日を加工して作成